

Fachgespräche „Beendigung von Grundwassersanierungen“ 2018 in Raischholzhausen und Geisenheim

Auswertung Fall A (auf Grundlage des „Prüfberichtes Verhältnismäßigkeit bei laufenden Pump&Treat-Maßnahmen), S. 43ff des Handbuchs Altlasten Bd3 T7)

Hinweise:

- Im Fallbeispiel werden 2 Brunnen hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit geprüft (GWM-14 und SBR-1a). Daher gibt es 2 getrennte Bewertungen.
- Das Fallbeispiel A wurde in insgesamt 3 Arbeitsgruppen diskutiert. Jeder Punkt ● steht für das Diskussionsergebnis einer Arbeitsgruppe
- Insgesamt kamen die Arbeitsgruppen zu übereinstimmenden Bewertungen der Verhältnismäßigkeit, auch wenn einzelne Punkt unterschiedlich bewertet wurden

	Der Weiterbetrieb von GWM-14 ist	
	noch verhältnismäßig	nicht mehr verhältnismäßig
A1 3 %-Kriterium		●●●
A3 Gefährdungspotenzial	●	●●
A4 Optimierung	●	●●
A5 Schutzgutbetrachtung	●●●	
B1 Konzentration, Tendenz	●●●	
B2 Sanierungserfolg	●●●	
B3 Jährliche Austragsmenge	●●●	
B4 Kumulative Austragsmenge	●●●	
B5 Kosten	●●●	
B6 Restzeitprognose	●●●	

	Der Weiterbetrieb von SBR-1a ist	
	noch verhältnismäßig	nicht mehr verhältnismäßig
A1 3 %-Kriterium		●●●
A3 Gefährdungspotenzial	●	●●
A4 Optimierung	●	●●
A5 Schutzgutbetrachtung	●●●	
B1 Konzentration, Tendenz		●●●
B2 Sanierungserfolg		●●●
B3 Jährliche Austragsmenge		●●●
B4 Kumulative Austragsmenge		●●●
B5 Kosten		●●●
B6 Restzeitprognose		●●●