

Hochwasserrisikomanagementplan Fulda - hydraulische Berechnungen

Haune Abschnitt 11 - tabellarische Ergebnisdarstellung

Station [km]	Sohlhöhe [m ü. NN]	HQ ₅ [m ü. NN]	HQ ₁₀ [m ü. NN]	HQ ₂₀ [m ü. NN]	HQ ₅₀ [m ü. NN]	HQ ₁₀₀ [m ü. NN]	HQ ₁₀₀ * 1.3 [m ü. NN]
51,438	299,46	301,51	301,54	301,56	301,60	301,63	301,69
51,575	300,26	301,88	301,94	302,00	302,06	302,10	302,19
51,636	300,43	301,98	302,04	302,10	302,17	302,21	302,32
51,723	300,67	302,41	302,45	302,48	302,52	302,55	302,62
51,794	301,02	302,90	302,95	302,99	303,04	303,07	303,14
51,924	301,67	303,54	303,61	303,66	303,72	303,76	303,84
52,074	302,41	303,91	303,99	304,06	304,14	304,20	304,31
52,242	303,02	304,79	304,85	304,90	304,95	304,98	305,04
52,318	303,28	305,10	305,17	305,22	305,28	305,32	305,42
52,423	303,65	305,78	305,84	305,89	305,95	305,98	306,06
52,497	304,05	306,08	306,13	306,17	306,23	306,27	306,37
52,652	304,87	306,24	306,31	306,36	306,63	306,67	306,75
52,691	305,08	306,25	306,32	306,38	306,64	306,68	306,77
52,706	306,00	307,38	307,42	307,46	307,51	307,55	307,64
52,713	306,66	307,45	307,48	307,51	307,57	307,80	307,89
52,805	305,20	308,08	308,26	308,45	307,91	308,01	308,12
52,818	306,43	308,09	308,26	308,45	307,91	308,01	308,12
52,841	306,26	308,09	308,26	308,45	307,93	308,02	308,14
52,878	306,21	308,10	308,26	308,45	307,95	308,05	308,16
52,935	306,81	308,23	308,30	308,47	308,39	308,43	308,51
52,954	308,13	308,40	308,47	308,58	308,59	308,64	308,76
52,964	306,75	308,21	308,51	308,58	308,67	308,73	308,83
52,971	306,75	308,30	308,63	308,73	308,84	308,92	309,06
53,010	306,88	308,63	308,73	308,81	308,91	308,98	309,12

Hochwasserrisikomanagementplan Fulda
Haune Abschnitt 11 - hydraulischer Längsschnitt

